



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI**

CNPJ: 13.677.109/0001-00

Rua Anísio Teixeira, 02, 1º Pavimento – Centro – Cep: 46.310-000 – Jacaraci – Ba.

E-mail: pmjacaraci@hotmail.com.br

## **AVISO DE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 113/2016**

Contratado: SOUZA DAVID ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ: 18.647.260/0001-19. Objeto: alteração de meta: os itens abaixo, integrantes da planilha orçamentária atinente à Licitação Tomada de Preços nº 09/2016, passam a vigorar com as seguintes alterações quanto às quantidades dos serviços listados: Serviços topográficos para pavimentação de 5.390,25m<sup>2</sup> para 5348,49 m<sup>2</sup>; Regularização e compactação de superfícies de 5.390,25 m<sup>2</sup> para 5348,49 m<sup>2</sup>; Sarjeta em concreto (e=8cm / larg=40cm) de 722,00 m para 792,76 m; Pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento em cimento e areia, traço 1:3, e colchão de areia (e=10cm) de 4.289,60 m<sup>2</sup> para 3.859,88 m<sup>2</sup>; Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimens. 12X15X30X100cm de 596,93 m para 706,32 m; Execução de calçada em concreto 1:3:5 (e=7cm) incluindo rampas de 811,85 m<sup>2</sup> para 1.171,51 m<sup>2</sup>; Varrição de ruas de 5.390,25m<sup>2</sup> para 5.348,49 m<sup>2</sup>; Placa de sinalização das ruas com suporte de 5 und para 9 und; Placas com identificação das ruas de 2 und para 3 und; Piso Tátil 25x25cm (0,975m<sup>2</sup>/rampa x 25 rampas) de 28,13 m<sup>2</sup> para 24,38 m<sup>2</sup>. Origem dos Recursos: Contrato de repasse MCidades/CEF.

Jacaraci, 05 de março de 2018

Antônio Carlos Freire de Abreu

Prefeito Municipal